

À B&F SOLAR FOTOVOLTAICO**Att.: Matheus**

A **JOEMA EQUIPAMENTOS**, empresa industrial de estruturas para usinas de energia solar em telhado, laje, solo e carport, vem respeitosamente propor o orçamento abaixo.

Forneceremos o material para uma usina de **minitrilho**. Estrutura, grampos finais e intermediários em alumínio 6063-T5, acoplado com parafusos de inox 304.

TOTAL - 51 PLACAS DE 620W				
108	MINITRILHO RAMBO	R\$	16,90	R\$ 1.825,20
96	INTERMEDIARIOS	R\$	5,25	R\$ 504,00
12	FINAL	R\$	5,46	R\$ 65,52
96	PARAFUSO INOX PB 12 X 2.1/2" - P/ INTERMEDIARIO	R\$	2,00	R\$ 192,00
12	PARAFUSO INOX PB 12 X 1.1/2" - P/ FINAL	R\$	1,50	R\$ 18,00
432	PARAFUSO INOX PB 6,3 × 7/8"	R\$	1,00	R\$ 432,00
				R\$ 3.036,72

	PLACAS	FILEIRAS	DIMENSÕES	VALOR
CONJUNTO 1	51 - 620W	3 FILEIRAS DE 17 PLACAS	19,6 M X 2,4 M	R\$ 3.036,72
	51			R\$ 3.036,72

Observações

- Forma de Pagamento
50% de entrada + 50% na entrega.
- A entrega do material é FOB.
- Entrega do material em 10 dias úteis.
- Dado a grande variação dos preços das commodities internacionais, damos uma validade de preço de 10 dias neste orçamento, necessitando nova avaliação após este prazo.
- Qualquer layout a ser seguido é indiferente a nossa vontade, é apenas uma configuração a pedido do cliente.
- Os produtos deverão ser usados nas condições normais de temperatura e pressão, nos isentando de responsabilização em catástrofes naturais e meteorológicas.

Fortaleza, 6 de outubro de 2026